

Wykaz

**lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu zgodnie z § 10 Uchwały Nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Suwałki**

Lp	Adres	Powierzchnia użytkowa Pu, mieszkalna Pm	Opis lokalu	Zakres remontowy	Uwagi	Terminy oględzin lokalu
1.	ul. Wesoła 30/5	Pu 57,19 m ² Pm 45,32 m ²	3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój	• Wydzielenie łazienki przez przebudowę ścian działowych z izolacją akustyczną. • Przygotowanie ścian i sufitów do wykończenia (zerwanie tapet, boazerii, wyrównanie powierzchni, szpachlowanie). • Odgrzybianie zawilgoconych ścian i zabezpieczenie ich preparatem. • Malowanie ścian i sufitów po zagruntowaniu lub zastosowanie innych wykończeń (tapety, płytki itp.). • Nadanie ścianom łazienki i kuchni właściwości wodoodpornych. • Wykonanie posadzki w łazience (z wykończeniem płytkami antypoślizgowymi i cokolikami). • Wykonanie posadzek w pokojach, kuchni i przedpokoju (z paneli i listwowaniem). • Malowanie pozostałych elementów wyposażenia. • Montaż 3 skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami oraz drzwi wejściowych (zgodnie z wykończeniem klatki schodowej). • Montaż 3 nawietrzaków higrosterowanych w oknach PCV. • Regulacja okien oraz wymiana 1 pakietu szybowego. • Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych. • Wykonanie przewodu wentylacyjnego z łazienki do kanału kominowego. • Montaż kratki wentylacyjnych w kuchni i łazience. • Wykucie bruzd i wykonanie podtynkowej instalacji zimnej i ciepłej wody. • Przygotowanie podejść pod baterie i urządzenia według potrzeb przyszłego najemcy. • Próba ciśnieniowa nowej instalacji wodnej. • Wykonanie nowych podejść odpływowych.	Czas realizacji remontu: 6 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 01.10.2025 r. (środa) 9:00-10:00 09.10.2025 r. (czwartek) 12:00-13:00

				• Montaż zaworów odcinających do spłuczki i pralki. • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – doprowadzenie grzania do łazienki. • Montaż urządzeń sanitarnych: sedes ze spłuczką, kabina prysznicowa, umywalka, zlewozmywak z bateriami i syfonami. • Montaż grzejnika drabinkowego w łazience. • Zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy i zaworów przy pionach wspólnych. • Demontaż całej starej instalacji. • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej podtynkowo: punkty oświetleniowe, gniazda, osobny obwód dla kuchenki. • Montaż rozdzielnic natynkowej z zabezpieczeniami i wyłącznikiem różnicowoprądowym. • Montaż puszek, wyłączników, gniazdek, podłączenie przewodów. • Wykonanie instalacji dzwonekowej. • Montaż nowej kuchenki elektrycznej. • Wykonanie instalacji elektrycznej według potrzeb najemcy: • min. 4 gniazda w każdym pokoju, • 2 podwójne gniazda w kuchni nad blatem, • osobne gniazda do lodówki i pralki, • po 1 gnieździe w łazience, przedpokoju i kuchni, • tablica elektryczna na odpowiedniej wysokości w dostępnym miejscu.		
2.	ul. Północna 22/15	Pu 31,98 m ² Pm 15,64 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój	• Demontaż starych posadzek z płytek PCV. • Ułożenie nowych paneli podłogowych w pokojach, kuchni i przedpokoju. • Ułożenie gresu na podłodze w łazience z cokolikami. • Wyrównanie ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie całych powierzchni. • Zabudowa instalacji (ścianka instalacyjna) w łazience. • Malowanie ścian i sufitów po zagruntowaniu, dopuszczone inne formy wykończenia. • Zabezpieczenie ścian w łazience i kuchni przed wilgocią (lamperia, glazura). • Malowanie pozostałych elementów (drzwi, ościeżnice, grzejniki, rury, kratki, parapety).	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 29.09.2025 r. (poniedziałek) 8:00-9:00 08.10.2025 r. (środa) 13:00-14:00

				• Wymiana lub uzupełnienie przeszkleń w drzwiach. • Utylizacja wszystkich odpadów i gruzu po remoncie. • Montaż 2 nawietrzaków higrosterowanych w oknach PCV (po jednym na pomieszczenie). • Demontaż zniszczonych urządzeń sanitarnych i podejść odpływowych. • Montaż nowego wyposażenia: sedes ze spłuczką, wanna z obudową, umywalka, zlewozmywak z bateriami i syfonami. • Wykonanie nowych podejść wodnych z zaworem do pralki oraz odpływów z rur PCV. • Zapewnienie dostępu do wodomierzy i zaworów pionowych. • Montaż podtynkowych puszek przelotowych i podłączenie przewodów. • Montaż nowych wyłączników jedno- i dwubiegunowych oraz gniazd z uziemieniem. • Zakup i montaż kuchenki elektrycznej. • Wykonanie instalacji wg potrzeb przyszłego najemcy: • min. 4 gniazda w każdym pokoju, 2 podwójne gniazda w pasie między szafkami w kuchni, po jednym gnieździe w łazience, kuchni i przedpokoju, • tablica mieszkaniowa na min. 1,60 m nad podłogą, w dostępnym miejscu. • Wykonanie pomiarów końcowych: obwód 1-fazowy, uziemienie, rezystancja izolacji, działanie wyłączników różnicowoprądowych. • Przekazanie protokołu pomiarowego przy odbiorze prac.		
3.	ul. Noniewicza 29/1	Pu 54,16 m ² Pm 37,00 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój	• Wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą i progiem. • Poszerzenie otworów drzwiowych do łazienki i kuchni; wymiana nadproży. • Montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami. • Demontaż wewnętrznego okna między kuchnią a łazienką i zamurowanie otworu. • Odtworzenie otworu wentylacyjnego w łazience. • Zamurowanie wnęki po skrzynce z bezpiecznikami. • Usunięcie odspojonych tynków i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych. • Usunięcie starych powłok malarskich i wyrównanie ścian i sufitów.	Czas realizacji remontu: 4 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 02.10.2025 r. (czwartek) 13:00-14:00 06.10.2025 r. (poniedziałek) 09:00-10:00

			• Wykonanie sufitów podwieszanych w całym mieszkaniu (płyta wodoodporna w łazience). • Wymiana parapetów okiennych na nowe (PCV, drewniane lub kamienne). • Usunięcie starych płytek PCV i listew przypodłogowych. • Wykonanie izolacji podpłytkowej w łazience (podłoga i ściany przy prysznicu). • Ułożenie płytek ściennych i podłogowych w łazience z cokolikami i silikonowaniem. • Wykonanie podłogi z paneli w pozostałych pomieszczeniach, w kuchni panele wodoodporne lub płytki. • Montaż listew progowych aluminiowych we wszystkich przejściach. • Malowanie ścian i sufitów po zagruntowaniu w kolorach wybranych przez najemcę; dopuszczone inne formy wykończenia. • Zabezpieczenie ścian łazienki i kuchni przed wilgocią. • Sprawdzenie i ewentualne udrożnienie wentylacji. • Montaż nowych krat wentylacyjnych. • Uzyskanie opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość działania wentylacji. • Demontaż starej armatury i urządzeń sanitarnych. • Demontaż starej instalacji wodnej i odpływowej. • Wkuwanie istniejącego orurowania w ściany, nowa instalacja podtynkowa w łazience i kuchni. • Montaż zaworów odcinających, w tym trójdrożnych do pralki. • Wykonanie nowych podejść odpływowych pod wszystkie urządzenia. • Montaż nowej kabiny prysznicowej, miski ustępowej, umywalki i zlewozmywaka z armaturą. • Montaż nowej kuchenki gazowej (z piekarnikiem) z butlą i reduktorem lub elektrycznej. • Utylizacja zdemontowanych urządzeń. • Całkowity demontaż starej instalacji. • Wykonanie nowego przyłącza WLZ do mieszkania. • Montaż nowej rozdzielnicy z bezpiecznikami i wyłącznikiem różnicowoprądowym. • Wykucie bruzd pod instalację i ich zatynkowanie po ułożeniu przewodów.		
--	--	--	--	--	--

				• Wykonanie nowej instalacji podtynkowej do oświetlenia, gniazd, dzwonka i kuchenki. • Montaż puszek, gniazd, wyłączników i instalacji dzwonekowej. • Wykonanie instalacji wg potrzeb najemcy: – min. 4 gniazda w każdym pokoju, – 2 podwójne gniazda w pasie roboczym kuchni, – osobne gniazda do lodówki i pralki, – po 1 gnieździe w łazience, kuchni i przedpokoju, – tablica mieszkaniowa na wys. min. 1,60 m w dostępnym miejscu. • Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, uziemienia, rezystancji izolacji i działania wyłączników różnicowoprądowych. • Przekazanie protokołu pomiarowego przy odbiorze prac.		
4.	ul. Wojska Polskiego 23/27	Pu 83,20 m ² Pm 52,48 m ²	3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój	• Wymienić drzwi wejściowe na nowe. • Wyregulować drzwi wewnętrzne. • Pomalować lub wymienić wszystkie ościeżnice. • Wymienić wszystkie skrzydła drzwiowe na nowe, w tym drzwi do łazienki z wentylacją i zamkiem łazienkowym. Usunąć wszystkie stare okładziny ścienne i sufitowe w kuchni, łazience, WC i przedpokoju. • Zdemontować obniżone sufity i ściankę między łazienką a WC, zamurować otwór po WC. • Usunąć stare kanały wentylacyjne w kuchni i łazience, zamurować otwory. • Wykonać obudowę pionów wodno-kanalizacyjnych w łazience z dostępem rewizyjnym. • Skuć zatłuszczone i odspojone tynki, uzupełnić i wyrównać powierzchnie ścian i sufitów. • Usunąć stare farby, uzupełnić pęknięcia, szpachlować i zagruntować ściany i sufity. • Pomalować ściany i sufity dwukrotnie lub wykończyć w inny sposób (tapety, płytki dekoracyjne). • Zabezpieczyć łazienkę i pas roboczy w kuchni przed wilgocią. • Usunąć stare okładziny podłogowe z płytek, paneli i wykładzin w łazience, kuchni i części przedpokoju. • W łazience wykonać izolację podpłytkową i ułożyć gres z cokolikami. • W kuchni ułożyć nową podłogę z gresu.	Czas realizacji remontu: 5 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 29.09.2025 r. (poniedziałek) 13:00-14:00 06.10.2025 r. (poniedziałek) 08:00-9:00

				• W przedpokoju wykonać podłogę z paneli z podkładem akustycznym i listwami. • Uzupełnić lub wymienić panele w pokojach wraz z listwowaniem. • W progach wszystkich drzwi zamontować listwy aluminiowe. • Sprawdzić i ewentualnie udrożnić wentylację. • Zamontować nowe kratki wentylacyjne. • Dostarczyć opinię kominiarską. • Zdemontować starą armaturę, rury i wodomierz (do ponownego montażu). • Wykonać nowe rurociągi wodne i odpływowe do wszystkich urządzeń. • Zamontować zawory odcinające, m.in. do pralki. • Zamontować nową wannę z baterią i natryskiem. • Zamontować nowy zlewozmywak z baterią. • Podłączyć nową kuchenkę gazową z butlą i reduktorem. • Zdemontowane urządzenia zutylizować. • Całkowicie usunąć starą instalację elektryczną. • Wykonać nowe przyłącze WLZ i nową tablicę licznikową. • Zamontować nową rozdzielnicę z bezpiecznikami i wyłącznikami różnicowoprądowymi. • Wykuć i zatynkować bruzdy pod nową instalację. • Wykonać nową instalację podtynkową do oświetlenia, gniazd, dzwonka i kuchenki. • Zamontować puszkę, gniazda, włączniki oraz dzwonek. • Zapewnić odpowiednią liczbę gniazd wg potrzeb najemcy (min. 4 w pokojach, osobne dla lodówki i pralki, 2 podwójne w kuchni). • Tablica mieszkaniowa w dostępnym miejscu, min. 1,60 m nad podłogą. • Wykonać pomiary elektryczne i przekazać protokół przy odbiorze.		
--	--	--	--	--	--	--

5.	ul. Noniewiczza 43/2	Pu 31,12 m ² Pm 19,51 m ²	1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym łazienka z WC	• Wymienić komplet podwójnych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą i progiem. • Wykuć wszystkie ościeżnice drzwi wewnętrznych. • Poszerzyć otwór do łazienki i wykonać nowe nadproże. • Zamontować nowe ościeżnice i drzwi: 80 cm do pokoju, 70 cm do łazienki (z wentylacją i zamkiem). • Skuć wszystkie istniejące tynki wewnętrzne. • Zagruntować powierzchnie i wykonać nowe tynki cementowo-wapienne. • Pomalować ściany i sufit dwukrotnie na kolory wskazane przez przyszłego najemcę lub zastosować inne wykończenie (np. tapety, płytki). • Zabezpieczyć ściany łazienki i kuchni przed wilgocią (lamperia, glazura itp.). • Wymienić podokienniki na nowe. • Wyregulować i wyczyścić stolarkę okienną. • Zamontować nawiewniki okienne. • Sprawdzić i w razie potrzeby udrożnić wentylację. • Zamontować kratki wentylacyjne. • Dostarczyć opinię kominiarską. • Rozebrać starą podłogę z deskami i konstrukcją nośną. • Usunąć i zutylizować zasypkę spod podłogi. • Zagęścić podłoże i wykonać warstwę betonu. • Wykonać hydroizolację z papy termozgrzewalnej. • Ułożyć termoizolację i nową warstwę betonową (szlichtę). • Wykonać nowe podłogi: – Gres w łazience i przedpokoju z aneksem kuchennym. – Panele w pokoju z podkładem akustycznym i listwami. • W progach zamontować aluminiowe listwy przejściowe. • Zdemontować starą instalację wod-kan i c.o. (oprócz pionów). • Pozostawić do ponownego montażu: grzejnik łazienkowy i wodomierz. • Wykonać nowe podejścia i instalacje podposadzkowe. • Zamontować zawory odcinające i ponownie wodomierz. • Zamontować nowe urządzenia sanitarne: – wannę z baterią i natryskiem, – miskę ustępową, – szafkę z dwukomorowym zlewozmywakiem, baterią i syfonem.	Czas realizacji remontu: 6 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 30.09.2025 r. (wtorek) 08:00-09:00 09.10.2025 r. (czwartek) 13:30-14:30
----	-------------------------	--	--	--	--	---

				• Zamontować kuchenkę gazową z butlą lub elektryczną. • Dostarczyć i zamontować nowe grzejniki. • Zdemontować starą instalację. • Wykonać nowe przyłącze od skrzynki licznikowej do lokalu. • Zamontować nową rozdzielnicę z zabezpieczeniami. • Wykonać nową instalację podtynkową: oświetlenie, gniazda, dzwonek, kuchenka. • Zamontować nowe puszkę, gniazda, wyłączniki. • Zapewnić odpowiednią liczbę gniazd w każdym pomieszczeniu (min. 4 w pokojach, osobne dla lodówki, pralki, itp.). • Rozdzielnica umieszczona na wysokości min. 1,60 m. • Wykonać pomiary elektryczne (uziemiające, izolacja, RCD) i przekazać protokół.		
6.	ul. Kościuszki 65/5	Pu 40,06 m ² Pm 28,11 m ²	2 pokoje (1 pokój z aneksem kuchennym) przedpokój, łazienka łączenie 2 lokali nr 5 i 6	• Wymiana drzwi wejściowych wraz z poszerzeniem otworu. • Demontaż i wymiana drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów drzwiowych. • Skucie tynków i usunięcie starych powłok malarskich, wyrównanie ścian i sufitów. • Usunięcie starej wykładziny z PVC, wykonanie nowych podłóg (panele + gres). • Malowanie ścian i sufitów lub inne wykończenie, w tym powierzchnie wodoodporne w kuchni i łazience. • Zabudowa wylazu do piwnicy. • Montaż listew progowych i przypodłogowych. • Utylizacja odpadów budowlanych. Wykonanie nowej łazienki (z powiększeniem pomieszczenia). • Izolacja przeciwwilgociowa w łazience (szlam + taśmy). • Montaż płytek w łazience i ewentualnie w kuchni. • Montaż armatury sanitarnej: wanna lub kabina, umywalka, sedes, zlewozmywak. • Wymiana i rozprowadzenie nowej instalacji wod.-kan. i zaworów odcinających. • Ukrycie instalacji wodnych w ścianach. • Udrożnienie i sprawdzenie działania wentylacji grawitacyjnej. • Montaż nowych krat wentylacyjnych. • Uzyskanie opinii kominiarskiej. • Demontaż starej instalacji elektrycznej.	Czas realizacji remontu: 4 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 3.10.2025 r. (piątek) 13:00-14:00 09.10.2025 r. (czwartek) 09:00-10:00

				- Wykonanie nowego WLZ i montaż rozdzielnic z zabezpieczeniami. - Wykucie bruzd, położenie nowej instalacji podtynkowej. - Montaż puszek, gniazdek, włączników, instalacji dzwonekowej. - Montaż nowej kuchenki elektrycznej. - Wydzielenie i rozprowadzenie gniazd wg potrzeb najemcy. - Pomiar i odbiór instalacji elektrycznej (protokół pomiarowy).		
7.	ul. Kościuszki 65/4	Pu 24,77 m ² Pm 16,79 m ²	1 pokój przedpokój (z urządzeniami kuchennymi) łazienka	- Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania. - Demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych. - Poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych ościeżnic. - Przygotowanie i wykończenie ścian oraz sufitów (gruntowanie, szpachlowanie, malowanie lub inne formy wykończenia). - Usunięcie starej wykładziny, ocena stanu podłóg. - Montaż paneli podłogowych z listwami, w aneksie kuchennym – podłoga odporna na wilgoć. - Powiększenie łazienki. Montaż listew progowych. - Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. - Demontaż starej armatury i instalacji wodno-kanalizacyjnej. - Wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ukrytej w ścianach. - Przygotowanie przyłączy do kuchni i łazienki. - Montaż nowej armatury (umywalka, zlewozmywak, wanna lub prysznic, WC). - Montaż nowej kuchni (zlewozmywak, bateria, miejsce pod pralkę, podłączenie kuchenki). - Wykonanie izolacji i wykończenia ścian i podłogi w łazience (płytki, silikonowanie). - Sprawdzenie i ewentualne udrożnienie wentylacji. - Montaż nowych kratek wentylacyjnych. - Uzyskanie opinii kominiarskiej. - Całkowity demontaż starej instalacji. - Montaż nowej tablicy elektrycznej. - Wykucie bruzd i ułożenie nowej instalacji w ścianach. - Montaż gniazdek i oświetlenia zgodnie z potrzebami przyszłego najemcy. - Wykonanie instalacji dzwonekowej.	Czas realizacji remontu: 4 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 30.09.2025 r. (wtorek) 09:00-10:00 06.10.2025 r. (poniedziałek) 13:00-14:00

				Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołu odbioru.		
8.	ul. 1 Maja 8 m. 17	Pu 32,11 m ² Pm 19,30 m ²	1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka	- Rozebranie zniszczonych posadzek i wykładzin. - Ułożenie nowych podłóg w całym lokalu (panele, gres w łazience). - Usunięcie boazerii i zabudowy wnękowej. - Zabudowa pionów instalacyjnych w łazience. - Zamurowanie uszkodzonego naświetla między kuchnią a łazienką. - Przygotowanie ścian i sufitów (oczyszczenie, wyrównanie, gruntowanie). - Malowanie ścian i sufitów (białe i wodoodporne w kuchni i łazience). - Malowanie drzwi, rur i grzejników. - Montaż nawiewników okiennych. - Demontaż starych urządzeń sanitarnych. - Wykonanie nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. - Ukrycie instalacji w ścianach. - Montaż nowego wyposażenia łazienki (WC, umywalka, wanna). - Montaż nowego zlewozmywaka z szafką w kuchni. - Wymiana całej instalacji elektrycznej i osprzętu. - Montaż nowej tablicy rozdzielczej. - Montaż nowej kuchenki elektrycznej z piekarnikiem. - Wykonanie pomiarów i sprawdzenie instalacji elektrycznej.	Czas realizacji remontu: 3 miesiące	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 03.10.2025 r. (piątek) 08:00-09:00 10.10.2025 r. (piątek) 13:00-14:00
9.	ul. Kościuszki 65 m.1	Pu 70,32 m ² Pm 55,13 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka	- Demontaż boazerii i sufitowych kasetonów. - Skucie odspojonych tynków. - Usunięcie starych farb, naprawa ścian i sufitów, szpachlowanie i malowanie. - Możliwość innych form wykończenia (np. tapeta, płytki). - Wzmocnienie odporności ściany kuchennej na wodę. - Montaż listew progowych. - Wymiana skrzydeł drzwiowych (w tym łazienkowe z wentylacją). - Sprawdzenie i ewentualne udrożnienie wentylacji, montaż nowych kratak. - Uzyskanie opinii kominiarskiej. - Uprzątnięcie i utylizacja odpadów po pracach.	Czas realizacji remontu: 6 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 03.10.2025 r. (piątek) 09:00-10:00 10.10.2025 r. (piątek) 12:00-13:00

				• Demontaż starych urządzeń i rur. • Montaż nowych zaworów odcinających. • Wykonanie nowych odpływów i podejść wodnych. • Montaż nowej miski WC. • Montaż zlewozmywaka z szafką i baterią oraz umywalki z baterią. • Montaż nowej kuchenki gazowej z piekarnikiem i butlą. • Utylizacja zdemontowanych urządzeń. • Demontaż starej instalacji (oprócz łazienki). • Wykonanie nowego zasilania i rozdzielnicy. • Ułożenie nowej instalacji elektrycznej w ścianach. • Montaż gniazdek, wyłączników i dzwonka. • Zapewnienie odpowiedniej liczby gniazd w każdym pomieszczeniu. • Wykonanie niezbędnych pomiarów i protokołu z odbioru.		
10.	ul. Kościuszki 65 m.2	Pu 60,82 m ² Pm 41,17 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój	• Wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą i progiem. • Poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki. • Skucie wszystkich tynków i wykonanie odgrzybiania. • Wykonanie nowych tynków w całym mieszkaniu. Usunięcie starych okładzin podłogowych. • W łazience – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ułożenie płytek. • Malowanie ścian i sufitów lub inne wykończenie (tapeta, płytki dekoracyjne). • Wzmocnienie odporności ścian kuchni i łazienki na wodę. • Wymiana konstrukcji podłogi w przedpokoju i wykonanie wylazu do piwnicy. • Ułożenie nowych podłóg (panele w pokojach i przedpokoju, płytki w kuchni). • Montaż nowych drzwi wewnętrznych do pokoi i łazienki. • Sprawdzenie i udrożnienie wentylacji, montaż nowych kratki. • Uzyskanie opinii kominiarskiej. • Uprzątnięcie i utylizacja gruzu i odpadów. • Demontaż starych urządzeń sanitarnych i instalacji. • Wykonanie nowych podejść wodnych i kanalizacyjnych. • Montaż nowych zaworów odcinających (w tym podejścia pod pralkę).	Czas realizacji remontu: 6 miesięcy	Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635039 30.09.2025 r. (wtorek) 13:00-14:00 07.10.2025 r. (wtorek) 09:00-10:00

				• Montaż nowej wanny lub kabiny prysznicowej. • Montaż nowej miski ustępowej. • Montaż nowego zlewozmywaka z szafką i baterią oraz umywalki. • Utylizacja starych urządzeń. • Całkowity demontaż starej instalacji. • Montaż nowej rozdzielnicy i wykonanie nowego zasilania. • Ułożenie nowej instalacji elektrycznej podtynkowej. • Montaż gniazd, wyłączników, puszek i instalacji dzwonekowej. • Zapewnienie odpowiedniej liczby gniazd w każdym pomieszczeniu. • Wykonanie pomiarów instalacji i protokołu odbioru.		
--	--	--	--	---	--	--

Sporządził: Milena Agnieszka Augustajtys

Suwałki, 22.09.2025 r.