Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych		
		wiszące (5,1*0,8)*16	m2	65,280
		razem	m2	65,280
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		(0,8*2+5,1)*16*0,25	m2	26,800
		razem	m2	26,800
3	KNR 4-04 0509/03	Analogia - Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - izolacja pozioma płyty balkonowej		
		65,28	m2	65,280
		razem	m2	65,280
4	KNR K-11 0101/03	Analogia -Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni pionowych grubości do 5mm - spody balkonów		
		65,28*20%	m2	13,056
		razem	m2	13,056
5	KNR K-01 0108/06	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach sufitowych		
		65,28*15%	m2	9,792
		razem	m2	9,792
6	KNR K-01 0106/01	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych		
		65,28*0,3	dm3	19,584
		razem	dm3	19,584
7	KNR 4-01 0728/05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków		
		65,28	m2	65,280
		razem	m2	65,280
8	KNR 0-22 0528/02	Analogia - Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD - izolacja pozioma płyty balkonowej		
		65,28	m2	65,280
		razem	m2	65,280
9	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro		
		65,28	m2	65,280
		razem	m2	65,280
10	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		(Krotność= 3)		
		65,28	m2	65,280
		razem	m2	65,280
11	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		
		(0,6*2+5,1)*16*0,25	m2	25,200
		razem	m2	25,200
12	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji		
		65,28	m2	65,280
		razem	m2	65,280
13	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian		
		(0,9*1,0)*4	m2	3,600
		razem	m2	3,600
14	KNR 4-01 0728/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów		
		3,6*2	m2	7,200
		razem	m2	7,200

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Budowlanych
Nr uprawnień [illegible]/86/81