Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Kościuszki 86A
16 - 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych częściowo przeszklonych szt.1 w budynku przy ul. Kościuszki 86A

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko- Inspektor nadzoru robót budowlanych.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wymiana drzwi wejściowych drewnianych jednoskrzydłowych , na stalowe dwuskrzydłowe ocieplone pianką poliuretanową, częściowo przeszklonych.

II. Opis stanu istniejącego:

Drewniana ościeżnica istniejących drzwi jest spękana podłużnie i niemożliwa jest regulacja skrzydła drzwiowego na zawiasach, okucia drzwiowe są wyeksploatowane .

III. Zakres robót remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiącym załacznik do programu

1. Wykucie z muru starej ościeżnicy drewnianej,
2. Dokonanie pomiaru z natury.
3. Montaż kompletnych drzwi wejściowych stalowych dwuskrzydłowych , częściowo przeszklonych , ocieplonych pianką poliuretanową , dwustronne niskie tłoczenia ozdobne, całość pokryta laminatem drewnopodobnym w kolorze ciemny orzech, wyposażone po 3 zawiasy wzmocnione w skrzydłach.
4. Wypełnienie styku ościeżnicy z murem pianką poliuretanową.
5. Regulacja skrzydeł .
6. W drzwiach dwuskrzydłowych blokada skrzydła –rygle „góra-dół"
7. Uzupełnienie na ościeżach tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
8. Dwukrotne malowanie uzupełnionych tynków,
9. Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz.290), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290)

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczka
Upr. bud. SUW-114/88

SZKIC TECHNICZNY
DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH DO BUDYNKU
PRZY UL KOŚCIUSZKI 86A



Przenikalność
cieplna 1,7 W(m²K)

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SLW-114/88

Przedmiar

Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej przy ul. Kościuszki 86A do mieszkań nr 1 i 2 Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, stalowych , ocieplonych pianką poliuretanową, poszycie z blachy niskotłoczonej, foliowane okleiną drewnopodobną w kolorze ciemny orzech z przeszkleniem zestawem dwuszybowym w skrzydle szerszym		
		1,3*2,05	m2	2,665
		razem	m2	2,665
2	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		1,3*2+2,05*4	m	10,800
		razem	m	10,800
3	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
		(1,3*2+2,05*4)*0,4	m2	4,320
		razem	m2	4,320

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopeczko
Upr. bud. SLW-114/88

Budynek Mieszkalny. Osadzenie stolarki okiennej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		0,60*0,60	m2	0,360
		razem	m2	0,360
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
3	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian		
		0,90*0,25*2	m2	0,450
		razem	m2	0,450
4	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 szt. 1		
		0,60*0,60	m2	0,360
		razem	m2	0,360
5	KNR 0-19 1023/08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 szt .1		
		1,10*0,70	m2	0,770
		razem	m2	0,770
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		0,60*0,60*0,12	m3	0,043
		razem	m3	0,043
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 4)		
		0,043	m3	0,043
		razem	m3	0,043

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Jakubowski
Nr SLW 121/87