Przebudowa 2 główek kominowych od strony ulicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (Krotność= 2) *Uwaga : ponowny montaż* obróbki kominów (1,4*2+0,4*2)*2*0,4	m2	2,880
		razem	m2	2,880
2	KNR 4-01 0535/01	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku (Krotność= 2) *Uwaga : ponowny montaż* 3,4*2	m2	6,800
		razem	m2	6,800
3	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	2,000
4	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych z kolorze wisniowym.o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 0,4*1,2*1,5*2	m3	1,440
		razem	m3	1,440
5	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	1,440
6	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm czapki kominowe (1,3*2+0,5*2)*2*0,4	m2	2,880
		razem	m2	2,880
7	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu kom iny poniżej dachu (1,2*2+0,4*2)*1,6*2	m2	10,240
		razem	m2	10,240

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kobielski
Uprr. bud. SUW-114/88